

Ведомость объема работ

№ пп	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4
Раздел 1. Отопление-внутреннее устройство			
1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм	100м	0,04
2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт	5,00
3	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т	1 насос	1,00
4	Установка фильтров диаметром : 65 мм	10 фильтров	0,20
5	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1 комп	1,00
6	Установка термометров в опрае прямых и угловых	1 комп	2,00
7	Бобышки, штуцеры на условное давление свыше 10 МПа	100 шт	0,02
8	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100м ²	0,04
9	Щиты и пульты, масса до 50 кг	шт	1,00
10	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных	100м	0,02
11	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	шт	2,00
12	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100м	0,50
14	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100м	50,00
15	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм ²	1000м	0,10
16	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм ² , количество жил до 4	шт	20,00
17	Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником	100 жил	0,40
18	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц): 10	1 система	1,00